

KERANGKA
RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA ZONASI KAWASAN ANTARWILAYAH DI SELAT MAKASSAR

BAB I KETENTUAN UMUM

- Bagian Kesatu : Pengertian
- Bagian Kedua : Ruang Lingkup

BAB II KEDUDUKAN DAN FUNGSI

- Bagian Kesatu : Kedudukan
- Bagian Kedua : Fungsi

BAB III TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI

- Bagian Kesatu : Tujuan
- Bagian Kedua : Kebijakan
- Bagian Ketiga : Strategi

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

- Bagian Kesatu : Umum
- Bagian Kedua : Sistem Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan
- Bagian Ketiga : Sistem Jaringan Prasarana dan sarana Kelautan dan Perikanan

BAB V RENCANA POLA RUANG LAUT

- Bagian Kesatu : Umum
- Bagian Kedua : Kawasan Pemanfaatan Umum
- Bagian Ketiga : Kawasan Konservasi
- Bagian Keempat : Alur Laut
- Bagian Kelima : Kawasan Strategis Nasional Tertentu

BAB VI RENCANA PEMANFAATAN RUANG

BAB VII PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

- Bagian Kesatu : Umum
- Bagian Kedua : Peraturan Pemanfaatan Ruang
- Bagian Ketiga : Ketentuan Perizinan
- Bagian Keempat : Ketentuan Insentif
- Bagian Kelima : Ketentuan Disinsentif
- Bagian Kelima : Ketentuan Sanksi

BAB VIII PENGAWASAN

BAB IX HAK, KEWAJIBAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

- Bagian Kesatu : Hak Masyarakat
- Bagian Kedua : Kewajiban Masyarakat
- Bagian Ketiga : Partisipasi Masyarakat

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA ZONASI KAWASAN ANTARWILAYAH DI SELAT MAKASSAR
TAHUN 2018-2038

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah di Selat Makassar Tahun 2018-2038.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
3. Pasal 4 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA ZONASI KAWASAN ANTARWILAYAH DI SELAT MAKASSAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksudkan dengan:

1. Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.
2. Perairan Pesisir adalah Laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil Laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
3. Kelautan adalah hal yang berhubungan dengan Laut dan/atau kegiatan di wilayah laut yang meliputi dasar Laut dan tanah di bawahnya, kolom air dan permukaan Laut, termasuk Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
4. Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah di Selat Makassar yang selanjutnya disingkat RZ Selat Makassar merupakan rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya yang disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang di selat yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
5. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disingkat RZWP3K adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
6. Struktur Ruang Laut adalah susunan pusat pertumbuhan kelautan dan sistem jaringan prasarana dan sarana Laut yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
7. Pola Ruang Laut adalah distribusi peruntukan ruang dalam wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi yang meliputi peruntukan ruang untuk Kawasan Pemanfaatan Umum, Kawasan Konservasi, Alur Laut, dan Kawasan Strategis Nasional Tertentu.
8. Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bagian dari wilayah laut yang ditetapkan peruntukannya bagi berbagai sektor kegiatan non konservasi dan alur laut yang setara dengan kawasan budidaya dalam peraturan perundang-undangan di bidang Penataan Ruang.
9. Kawasan Konservasi adalah kawasan laut dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan

pengelolaan ruang laut secara berkelanjutan yang setara dengan kawasan lindung dalam peraturan perundang-undangan di bidang Penataan Ruang.

10. Kawasan Konservasi Perairan, yang selanjutnya disingkat KKP, adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.
11. Kawasan Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang selanjutnya disingkat KKP3K, adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara berkelanjutan.
12. Kawasan Konservasi Maritim yang selanjutnya disingkat KKM adalah daerah perlindungan adat dan budaya maritim yang mempunyai nilai arkeologi historis khusus, situs sejarah kemaritiman dan tempat ritual keagamaan atau adat dan sifatnya sejalan dengan upaya Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
13. Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang selanjutnya disingkat KSNT adalah kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.
14. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
15. Alur Laut adalah ruang laut yang pemanfaatannya ditujukan untuk alur pelayaran, pipa/kabel bawah laut, dan migrasi biota laut.
16. Alur Pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari.
17. Benda Muatan Kapal Tenggelam yang selanjutnya disingkat BMKT adalah benda muatan asal kapal tenggelam yang mempunyai nilai ekonomi, sejarah, budaya, dan/atau ilmu pengetahuan yang berada di dasar laut.
18. Wilayah Kerja adalah daerah tertentu di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi.
19. Wilayah Pertahanan Negara yang selanjutnya disebut Wilayah Pertahanan adalah wilayah yang ditetapkan

- untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan keutuhan bangsa dan negara.
20. Peraturan Pemanfaatan Ruang adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang laut dan ketentuan pengendaliannya untuk setiap kawasan/atau zona peruntukan.
 21. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
 22. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
 23. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan minyak dan gas bumi, mineral, dan batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.
 24. Pergaraman adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran garam.
 25. Wisata Bahari adalah kegiatan wisata alam yang berlangsung di wilayah pesisir dan/atau laut yang meliputi wisata pantai, wisata bentang laut, dan wisata bawah laut.
 26. Industri Maritim adalah kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumberdaya kelautan, antara lain, berupa industri galangan kapal, industri pengadaan dan pembuatan suku cadang, industri peralatan kapal, dan industri perawatan kapal.
 27. Sumber Daya Ikan adalah potensi semua jenis ikan.
 28. Sumber Daya Kelautan adalah sumber daya laut, baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif serta dapat dipertahankan dalam jangka panjang.
 29. Izin Lokasi Perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang selanjutnya disebut Izin Lokasi Perairan Pesisir adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan ruang secara menetap di sebagian perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mencakup permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasaan tertentu.

30. Izin lokasi di Laut adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan ruang dari sebagian perairan Laut yang mencakup permukaan Laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar Laut pada batas keluasan tertentu.
31. Izin Pengelolaan di Laut adalah izin yang diberikan dengan bentuk dan nama tertentu oleh kementerian atau lembaga yang berwenang untuk melakukan kegiatan pemanfaatan atau pengusahaan Sumber Daya Kelautan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
32. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
33. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat dengan BUMN adalah badan usaha yang pemilik modalnya adalah Negara atau Pemerintah.
34. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan perencanaan zonasi.
35. Setiap Orang adalah orang seorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
36. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kelautan dan Perikanan.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang Lingkup pengaturan Peraturan Presiden ini meliputi:

- a. kedudukan dan fungsi;
- b. tujuan, kebijakan, dan strategi;
- c. rencana struktur ruang Laut;
- d. rencana pola ruang Laut;
- e. rencana pemanfaatan ruang;
- f. pengendalian pemanfaatan ruang;
- g. pengawasan; dan
- h. hak, kewajiban, dan partisipasi masyarakat.

Pasal 3

- (1) Batas wilayah perencanaan RZ Selat Makassar ditentukan berdasarkan batas wilayah Selat Makassar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan dan ketentuan internasional yang mengatur batas dan penamaan laut secara geografis yang diukur dari garis pantai pada saat pasang tertinggi.

- (2) Batas RZ Selat Makassar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. sebelah Utara berupa garis penutup yang menghubungkan antara Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Sulawesi Tengah; dan
 - b. sebelah Selatan berupa garis penutup yang menghubungkan antara Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Sulawesi Selatan.
 - c. sebelah Barat berupa perairan yang berbatasan dengan Perairan Pesisir di Provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan; dan
 - d. sebelah Timur berupa perairan yang berbatasan dengan Perairan Pesisir di Provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan.

BAB II KEDUDUKAN DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 4

RZ Selat Makassar berkedudukan sebagai dokumen perencanaan untuk menentukan arah pemanfaatan, pengusahaan, dan pengendalian pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan sumber daya perikanan di Selat Makassar secara optimal, terpadu, dan berkelanjutan.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 5

- (1) RZ Selat Makassar berfungsi untuk:
- a. mengalokasikan ruang laut di Wilayah Perairan Kewenangan Pemerintah Pusat untuk fungsi Kawasan Pemanfaatan Umum, Kawasan Konservasi, Alur Laut dan KSNT;
 - b. memberikan arahan pemanfaatan ruang laut di wilayah perairan kewenangan provinsi di Selat Makassar yang bersifat lintas wilayah untuk fungsi Kawasan Pemanfaatan Umum, Kawasan Konservasi, Alur Laut, dan KSNT;

- c. alat koordinasi pelaksanaan pembangunan di Selat Makassar;
 - d. mewujudkan keterpaduan dan keserasian kepentingan lintas sektor di Selat Makassar;
 - e. mewujudkan keserasian pembangunan antarwilayah provinsi di Selat Makassar; dan
 - f. dasar pemberian Izin Lokasi di Laut dan Izin Pengelolaan di Laut di Selat Makassar.
- (2) Dalam hal pemanfaatan Ruang Laut di Wilayah Kewenangan Daerah Provinsi yang telah ditetapkan dengan RZWP3K maka rencana struktur Ruang Laut dan rencana pola Ruang Laut di RZ Selat Makassar bersifat komplementer terhadap alokasi ruang RZWP3K.
- (3) Dalam hal pemanfaatan Ruang Laut di Selat Makassar yang telah ditetapkan dengan RZ KSN dan RZ KSNT maka rencana struktur Ruang Laut dan rencana pola Ruang Laut di RZ Selat Makassar bersifat komplementer terhadap rencana struktur Ruang Laut dan rencana pola Ruang Laut RZ KSN dan RZ KSNT.

BAB III TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 6

- (1) RZ Selat Makassar ditetapkan dengan tujuan untuk mewujudkan:
- a. struktur ruang laut; dan
 - b. pola ruang laut
- (2) Kebijakan untuk mewujudkan struktur ruang laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pusat pertumbuhan Kelautan dan Perikanan yang efektif, berdaya saing dan ramah lingkungan; dan
 - b. jaringan prasarana dan sarana Kelautan dan Perikanan yang efektif dan ekonomis.
- (3) Kebijakan untuk mewujudkan pola ruang laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. kawasan Perikanan yang efektif dan berkelanjutan;
- b. kawasan untuk kegiatan usaha minyak dan gas bumi dan pengelolaan energi baru dan terbarukan;
- c. kawasan pertahanan dan keamanan yang memiliki kemampuan dan kinerja secara terpadu;
- d. kawasan konservasi untuk menopang daya dukung lingkungan laut dan kelestarian keanekaragaman hayati;
- e. destinasi pariwisata bahari yang berdaya saing, beragam dan berorientasi minat global;
- f. alur laut sebagai alur pelayaran, alur pipa/kabel bawah laut, dan alur migrasi biota laut; dan
- g. kawasan strategis yang terkait dengan kedaulatan dan lingkungan hidup yang efektif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Bagian Kedua Kebijakan

Pasal 7

- (1) Kebijakan dalam rangka mewujudkan pusat pertumbuhan Kelautan dan Perikanan yang efektif, berdaya saing dan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a meliputi:
 - c. pengembangan sentra kegiatan perikanan tangkap, perikanan budidaya, dan/atau sentra kegiatan pergarahan berbasis minabisnis;
 - d. pengembangan sentra industri bioteknologi kelautan dan sentra industri maritim berbasis nilai strategis kawasan;
- (2) Kebijakan dalam rangka mewujudkan jaringan prasarana dan sarana kelautan dan perikanan yang efektif dan ekonomis sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. penataan peran pelabuhan laut dalam mendorong pengembangan wilayah pesisir dan pusat pertumbuhan Kelautan;
 - b. peningkatan peran pelabuhan penyeberangan untuk mendukung konektivitas antarwilayah;
 - c. penataan peran pelabuhan perikanan untuk mendorong pemerataan pertumbuhan dan pengembangan wilayah di Selat Makassar; dan
 - d. peningkatan peran pelabuhan Perikanan untuk optimalisasi usaha perikanan tangkap.
- (3) Kebijakan dalam rangka mewujudkan Kawasan Perikanan yang efektif dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) huruf a, meliputi:

- a. penataan dan pengendalian pemanfaatan Kawasan Perikanan tangkap yang ramah lingkungan dan didukung teknologi tepat guna; dan
 - b. optimalisasi pemanfaatan kawasan perikanan budidaya dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- (4) Kebijakan dalam rangka mewujudkan kawasan untuk kegiatan usaha minyak dan gas bumi dan pengelolaan energi baru dan terbarukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) huruf b, meliputi:
- a. penyelarasan pemanfaatan ruang untuk usaha hulu minyak dan gas bumi dengan kawasan pemanfaatan umum dan Kawasan Konservasi; dan
 - b. pengembangan sumberdaya energi baru dan energi terbarukan.
- (5) Kebijakan dalam rangka mewujudkan kawasan pertahanan dan keamanan yang memiliki kemampuan dan kinerja secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) huruf c meliputi pengelolaan Wilayah Pertahanan secara efektif dan ramah lingkungan.
- (6) Kebijakan dalam rangka mewujudkan Kawasan Konservasi untuk menopang daya dukung lingkungan laut dan kelestarian keanekaragaman hayati sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) huruf d meliputi penetapan dan pengelolaan Kawasan Konservasi.
- (7) Kebijakan dalam rangka mewujudkan destinasi pariwisata bahari yang berdaya saing, beragam dan berorientasi minat global sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) huruf e meliputi pengembangan zona pariwisata bahari sesuai dengan potensinya dan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- (8) Kebijakan dalam rangka mewujudkan alur laut sebagai alur pelayaran, alur pipa/kabel bawah laut, dan alur migrasi biota laut sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) huruf f, meliputi:
- a. penataan alur pelayaran dan perlintasan untuk mendukung penyelenggaraan keamanan kenavigasian;
 - b. pengembangan dan perlindungan jaringan pipa bawah laut dan/atau kabel bawah laut secara efektif dan ramah lingkungan; dan
 - c. perlindungan jalur migrasi biota laut yang langka, terancam punah, dan dilindungi.
- (9) Kawasan strategis yang terkait dengan kedaulatan dan lingkungan hidup yang efektif, berdaya saing, dan

berkelanjutan. sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) huruf g, meliputi perwujudan kawasan strategis untuk mempertahankan fungsi dan kelestarian lingkungan hidup dan menjaga kedaulatan negara.

Bagian Ketiga Strategi

Pasal 8

- (1) Strategi untuk pengembangan sentra kegiatan perikanan tangkap, perikanan budidaya, dan/atau sentra kegiatan pergaraman berbasis minabisnis sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. mengembangkan dan mengefektifkan fungsi sentra usaha produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya; dan
 - b. mengembangkan dan mengefektifkan fungsi klaster-klaster industri pengolahan hasil perikanan dan pergaraman.
- (2) Strategi untuk pengembangan sentra industri bioteknologi kelautan dan sentra industri maritim berbasis nilai strategis kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. mengembangkan pusat pengembangan dan klaster usaha industri bioteknologi kelautan di bidang usaha ekstraksi dan rekayasa genetika; dan
 - b. mengembangkan klaster usaha industri maritim yang berupa galangan kapal, pengadaan dan pembuatan suku cadang, peralatan kapal, dan/atau perawatan kapal.
- (3) Strategi untuk penataan peran pelabuhan laut dalam mendorong pengembangan wilayah pesisir dan pusat pertumbuhan kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. meningkatkan peran pelabuhan laut untuk mendukung distribusi dalam pengembangan sentra produksi dan pengolahan Sumber Daya Kelautan disekitar kawasan; dan
 - b. meningkatkan konektivitas dan intensitas kegiatan pelabuhan laut melalui pemanfaatan jalur pelayaran internasional, nasional, dan regional.
- (4) Strategi untuk peningkatan peran pelabuhan penyeberangan untuk mendukung konektivitas antarwilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, meliputi meningkatkan intensitas dan

- efektivitas peran pelabuhan penyeberangan dalam meningkatkan konektivitas antarprovinsi.
- (5) Strategi untuk penataan peran pelabuhan perikanan untuk mendorong pemerataan pertumbuhan dan pengembangan wilayah di Selat Makassar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c meliputi meningkatkan peran dan keterkaitan pelabuhan perikanan sebagai simpul distribusi dan simpul pemasaran dalam pengembangan sentra-sentra produksi dan pengolahan di sekitar kawasan.
 - (6) Strategi untuk penataan dan peningkatan peran pelabuhan perikanan untuk optimalisasi usaha perikanan tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d meliputi menata sebaran, hirarki, dan peran pelabuhan perikanan dalam mengoptimalkan jangkauan dan hasil pemanfaatan Sumber Daya Ikan.
 - (7) Strategi untuk penataan dan pengendalian pemanfaatan kawasan perikanan tangkap yang ramah lingkungan dan didukung teknologi tepat guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. meningkatkan tatakelola daerah penangkapan untuk menjamin keberlanjutan usaha perikanan tangkap dan pembudidayaan ikan tradisional dan modern;
 - b. memberikan ruang penghidupan dan akses kepada Nelayan Kecil dan Nelayan Tradisional;
 - c. mengendalikan tingkat pemanfaatan Sumber Daya Ikan dengan memperhatikan daya dukung dan/atau jumlah tangkapan boleh; dan
 - d. modernisasi dan/atau pemanfaatan teknologi tepat guna dalam pemanfaatan Sumber Daya Ikan.
 - (8) Strategi untuk optimalisasi pemanfaatan Kawasan Perikanan budidaya dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. memelihara daya dukung dan daya tampung Kawasan Perikanan budidaya;
 - b. mengembangkan sentra produksi perikanan budidaya; dan
 - c. mengembangkan sentra pengolahan perikanan yang sinergis dengan sentra produksi perikanan budidaya.
 - (9) Strategi untuk penyelarasan pemanfaatan ruang untuk usaha hulu minyak dan gas bumi dengan Kawasan Pemanfaatan Umum dan Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a meliputi:

- a. mengoptimalkan pemanfaatan yang selaras dengan pemanfaatan ruang laut untuk Kawasan Pemanfaatan Umum dan Kawasan Konservasi; dan
 - b. meningkatkan pengawasan dan pengendalian pada Wilayah Kerja untuk mendukung pelaksanaan perlindungan lingkungan Laut.
- (10) Strategi untuk pengembangan sumberdaya energi baru dan energi terbarukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b meliputi mengembangkan upaya pemanfaatan sumberdaya energi baru dan energi terbarukan sesuai dengan target bauran energi nasional.
- (11) Strategi untuk pengelolaan Wilayah Pertahanan secara efektif dan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5), meliputi:
- a. memanfaatkan dan mengendalikan dampak lingkungan di Wilayah Pertahanan sebagai daerah latihan militer dan/atau daerah disposal amunisi dan peralatan pertahanan berbahaya lainnya; dan
 - b. melaksanakan pertahanan dan keamanan secara dinamis.
- (12) Strategi untuk penetapan dan pengelolaan kawasan konservasi sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (6), meliputi:
- a. menetapkan dan mengelola KKM secara efektif; dan
 - b. meningkatkan pengawasan dan pengendalian KKM.
- (13) Strategi untuk pengembangan zona pariwisata bahari sesuai dengan potensinya dan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7), meliputi:
- a. mengembangkan potensi jasa lingkungan melalui pendekatan ekowisata di KKM; dan
 - b. mengembangkan konektivitas dan aksesibilitas kawasan pariwisata bahari di KKM.
- (14) Strategi untuk penataan alur pelayaran dan perlintasan untuk mendukung penyelenggaraan keamanan kenavigasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (8) huruf a meliputi:
- a. menata dan meningkatkan efektifitas dan keamanan Alur Laut Kepulauan Indonesia dan alur pelayaran dan perlintasan dengan memperhatikan pelaksanaan perlindungan lingkungan Laut; dan
 - b. menjamin penyelenggaraan hak lintas alur kepulauan.

- (15) Strategi untuk pengembangan dan perlindungan jaringan pipa bawah laut dan/atau kabel bawah laut secara efektif dan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (8) huruf b meliputi:
 - a. menetapkan koridor penggelaran pipa bawah laut dan/atau kabel bawah laut;
 - b. melaksanakan pengawasan, pengamanan, dan perawatan jaringan pipa bawah laut dan/atau kabel bawah laut.
- (16) Strategi untuk perlindungan jalur migrasi biota laut yang langka, terancam punah, dan dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (8) huruf c meliputi:
 - a. mengembangkan sistem pemantauan, pengawasan jalur migrasi biota laut yang langka, terancam punah, dan dilindungi; dan
 - b. melaksanakan pengamanan jalur migrasi biota dari penyelenggaraan kenavigasian.
- (17) Strategi untuk perwujudan kawasan strategis untuk mempertahankan fungsi dan kelestarian lingkungan hidup dan menjaga kedaulatan negara sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (9), meliputi:
 - a. menetapkan dan mengelola KSNT untuk fungsi kedaulatan Negara;
 - b. melakukan submisi kawasan laut tertentu yang sensitif dan pengaturan kenavigasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum internasional; dan
 - c. melaksanakan perlindungan kawasan laut tertentu yang sensitif dari penyelenggaraan kenavigasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum internasional.

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

Bagian Kesatu Umum Pasal 9

- Rencana Struktur Ruang RZ Selat Makassar terdiri atas:
- a. sistem pusat pertumbuhan Kelautan dan Perikanan; dan
 - b. sistem jaringan prasarana dan sarana Kelautan dan Perikanan.

Bagian Kedua

Sistem Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan

Pasal 10

- (1) Sistem pusat pertumbuhan Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi:
 - a. sentra kegiatan perikanan tangkap dan/atau perikanan budidaya di perairan sekitar Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kabupaten Barru, Kabupaten Takalar, dan Kabupaten Mamuju;
 - b. sentra industri bioteknologi kelautan di perairan sekitar Kabupaten Takalar dan Kabupaten Barru; dan
 - c. sentra industri maritim di Kota Samarinda, Kota Balikpapan, dan Kota Makassar.
- (2) Sistem pusat pertumbuhan Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhubung oleh alur pelayaran.

Bagian Ketiga

Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Kelautan dan Perikanan

Pasal 11

Sistem jaringan prasarana dan sarana laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, meliputi:

- a. tatanan kepelabuhanan nasional; dan
- b. tatanan kepelabuhanan perikanan.

Pasal 12

Tatanan kepelabuhanan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Tatanan kepelabuhanan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, meliputi:

- a. Pelabuhan Perikanan Samudera Untia di Kota Makassar;
- b. Pelabuhan Perikanan Nusantara Donggala di Kabupaten Donggala;
- c. Pelabuhan Perikanan Nusantara Kutai Kartanegara di Kabupaten Kutai Kartanegara;
- d. Pelabuhan Perikanan Pantai Paotere di Kota Makassar;

- e. Pelabuhan Perikanan Pantai Mamuju di Kabupaten Mamuju;
- f. Pelabuhan Perikanan Pantai Toli-toli di Kabupaten Toli-toli;
- g. Pelabuhan Perikanan Pantai Kotabaru di Kabupaten Kotabaru;
- h. Pelabuhan Perikanan Pantai Batulicin di Kabupaten Tanah Bumbu;
- i. Pelabuhan Perikanan Pantai Manggar Baru di Kota Balikpapan;
- j. Pelabuhan Perikanan Pantai Tanjung Limau di Kota Bontang; dan
- k. Pelabuhan Perikanan Pantai Sangatta di Kabupaten Kutai Timur.

Pasal 14

Rencana struktur ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 13 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:500.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

BAB V

RENCANA POLA RUANG LAUT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 15

Rencana Pola Ruang RZ Selat Makassar terdiri atas:

- a. kawasan pemanfaatan umum;
- b. kawasan konservasi;
- c. alur laut; dan
- d. KSNT.

Pasal 16

- (1) Rencana Pola Ruang Laut di Perairan Pesisir Kewenangan Daerah Provinsi sesuai cakupan wilayah administrasi RZ Selat Makassar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berupa alokasi ruang untuk Kawasan Pemanfaatan Umum, Kawasan Konservasi, Alur Laut dan KSNT.
- (2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan daerah mengenai RZWP3K.

Bagian Kedua

Kawasan Pemanfaatan Umum

Pasal 17

Kawasan pemanfaatan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, meliputi:

- a. Zona Perikanan Tangkap, yang selanjutnya disebut Zona P.T;
- b. Zona Perikanan Budidaya, yang selanjutnya disebut dengan Zona P.B;
- c. Zona Pertambangan minyak dan gas bumi, yang selanjutnya disebut dengan Zona P.M.G;
- d. Zona Pertahanan dan Keamanan yang selanjutnya disebut Zona P.K.; dan
- e. Zona Pariwisata yang selanjutnya disebut Zona P.W.

Pasal 18

Zona P.T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a berupa wilayah perairan di Selat Makassar yang memiliki potensi Sumber Daya Ikan.

Pasal 19

Zona P.B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b berupa wilayah perairan Selat Makassar yang memiliki potensi budidaya laut.

Pasal 20

Zona P.M.G sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c terdiri atas:

- a. Sub Zona Pertambangan Minyak dan Gas di sebagian perairan sebelah timur Provinsi Kalimantan Selatan, yang selanjutnya disebut dengan Sub Zona P.M.G.1; dan
- b. Sub Zona Pertambangan Minyak dan Gas di sebagian perairan sebelah Timur Provinsi Kalimantan Timur yang selanjutnya disebut dengan Sub Zona P.M.G.2.

Pasal 21

- (1) Zona P.K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, terdiri atas:
 - a. Daerah Latihan Militer di sebagian perairan sebelah barat Provinsi Sulawesi Selatan, yang selanjutnya disebut dengan Sub Zona P.K.1;
 - b. Daerah Latihan Militer di sebagian perairan sebelah barat Kabupaten Toli-toli, yang selanjutnya disebut dengan Sub Zona P.K.2; dan

- c. Daerah Latihan Militer di sebagian perairan sebelah timur Provinsi Kalimantan Selatan, yang selanjutnya disebut dengan Sub Zona P.K.3.
- (2) Zona P.K. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Zona P.W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e terdiri atas Zona P.W di perairan sebelah timur Provinsi Kalimantan Selatan.

Bagian Ketiga Kawasan Konservasi

Pasal 23

Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b terdiri atas KKM.

Pasal 24

KKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berupa daerah perlindungan budaya maritim yang meliputi lokasi kapal tenggelam yang mempunyai nilai ekonomi, sejarah, budaya, dan/adat ilmu pengetahuan di Selat Makassar yang selanjutnya disebut Kawasan K.M.

Bagian Keempat Alur Laut

Pasal 25

Alur laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, terdiri atas:

- a. alur pelayaran yang selanjutnya disebut A.L;
- b. alur pipa yang selanjutnya disebut A.P;
- c. alur kabel bawah laut yang selanjutnya disebut A.K; dan
- d. alur migrasi biota laut yang selanjutnya disebut A.B;

Pasal 26

- (1) A.L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, meliputi:
 - a. Alur Laut Kepulauan Indonesia II yang selanjutnya disebut A.L.1;

- b. alur pelayaran nasional yang selanjutnya disebut A.L.2; dan
 - c. alur pelayaran regional yang selanjutnya disebut A.L.3.
- (2) A.P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, terdiri atas Alur Pipa Minyak dan Gas yang selanjutnya disebut dengan alur A.P.m.
 - (3) A.K sebagaimana dimaksud pada pasal 23 huruf c, terdiri atas Alur Kabel Telekomunikasi yang selanjutnya disebut A.K.t.
 - (4) A.B sebagaimana dimaksud pada pasal 23 huruf d, meliputi:
 - a. alur penyusut yang selanjutnya disebut A.B.p;
 - b. alur cetacea yang selanjutnya disebut A.B.c;
 - c. alur tuna yang selanjutnya disebut A.B.t; dan
 - d. alur sidat yang selanjutnya disebut A.B.s.

Bagian Kelima Kawasan Strategis Nasional Tertentu

Pasal 27

- (1) KSNT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, terdiri atas:
 - a. KSNT untuk fungsi kedaulatan negara berupa PPKT di Pulau Lingian yang selanjutnya disebut S.Kn.1 dan Pulau Salando yang selanjutnya disebut S.Kn.2; dan
 - b. KSNT untuk fungsi perlindungan lingkungan hidup berupa kawasan laut tertentu yang sensitif yang selanjutnya disebut S.Lh.
- (2) Pengembangan PPKT untuk fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa pembangunan sentra kelautan dan perikanan terpadu.

Pasal 28

Rencana pola ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 27 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:500.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

BAB VI RENCANA PEMANFAATAN RUANG

Pasal 29

- (1) Rencana pemanfaatan ruang merupakan upaya perwujudan RZ Selat Makassar yang dijabarkan ke

- dalam indikasi program utama pemanfaatan ruang RZ Selat Makassar dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Indikasi program utama pemanfaatan ruang RZ Selat Makassar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. usulan program utama;
 - b. lokasi program;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. institusi pelaksana program; dan
 - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.

Pasal 30

Usulan program utama dan lokasi program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a dan huruf b, ditujukan untuk mewujudkan:

- a. Rencana Struktur Ruang Laut, yang ditetapkan melalui penjabaran dan keterkaitan kebijakan dan strategi pengelolaan Selat Makassar dengan rencana struktur ruang laut; dan
- b. Rencana Pola Ruang Laut, yang ditetapkan melalui penjabaran dan keterkaitan kebijakan dan strategi pengelolaan Selat Makassar dengan rencana pola ruang laut.

Pasal 31

- (1) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang tidak mengikat.
- (2) Ketentuan mengenai sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Institusi pelaksana program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf d, terdiri atas:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah;
- c. Instansi Non Pemerintah;
- d. BUMN;
- e. Swasta; dan/atau
- f. Masyarakat.

Pasal 33

- (1) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf e, disusun berdasarkan prioritas dan kapasitas pendanaan yang ada dalam waktu 20 (dua puluh) tahun yang dibagi ke dalam jangka waktu lima tahunan dan tahunan.
- (2) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 5 (lima) tahapan, yang meliputi:
 - a. tahap pertama pada periode 2018–2019;
 - b. tahap kedua pada periode 2020–2024;
 - c. tahap ketiga pada periode 2025–2029;
 - d. tahap keempat pada periode 2030–2034; dan
 - e. tahap kelima pada periode 2035–2038.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar bagi institusi pelaksana program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 untuk menetapkan prioritas pembangunan di Kawasan Selat Makassar.

Pasal 34

Rincian indikasi program utama pemanfaatan ruang Selat Makassar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

BAB VII PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 35

- (1) Pengendalian pemanfaatan ruang Selat Makassar digunakan merupakan acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di Selat Makassar.
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. peraturan pemanfaatan ruang;
 - b. ketentuan perizinan;
 - c. ketentuan pemberian insentif;
 - d. ketentuan pemberian disinsentif; dan
 - e. ketentuan sanksi.

Bagian Kedua Peraturan Pemanfaatan Ruang

Paragraf 1
Umum

Pasal 36

- (1) Peraturan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a merupakan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun berdasarkan Kawasan, Zona, sub-zona atau alur laut.
- (2) Peraturan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. peraturan pemanfaatan ruang pada Struktur Ruang Laut; dan
 - b. peraturan pemanfaatan ruang pada Pola Ruang Laut.
- (3) Muatan Peraturan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas jenis kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan.

Paragraf 2

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Struktur Ruang Laut

Pasal 37

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Struktur Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan; dan
- b. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk sistem jaringan prasarana dan sarana kelautan dan perikanan.

Pasal 38

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada pasal 37 huruf a, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pemanfaatan ruang Laut di sentra produksi sumber daya ikan yang mendukung peningkatan produksi dan berkelanjutan;
 2. pemanfaatan ruang Laut di sentra produksi sumber daya ikan yang mendukung ketersediaan prasarana dan sarana penangkapan ikan dan/atau budidaya ikan yang memadai;
 3. pemanfaatan ruang Laut di sentra usaha pergarman yang mendukung standar kualitas air Laut, ketersediaan lahan dalam rangka ekstensifikasi dan

- intensifikasi usaha pergarahan, serta dukungan prasarana dan sarana yang memadai;
4. pemanfaatan ruang Laut di sentra pengumpul, pengolahan, dan distribusi yang mendukung ketersediaan pasokan Sumber Daya Ikan atau bahan baku usaha pergarahan dari sentra produksi bahan baku; dan/atau
 5. pemanfaatan ruang Laut di sentra pengumpul, pengolahan, dan distribusi yang mendukung ketersediaan prasarana dan sarana produksi, pengolahan, dan pemasaran yang memadai.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi pusat pertumbuhan Kelautan dan Perikanan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak fungsi fasilitas pokok dan fasilitas penunjang pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan;
 2. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak Prasarana dan sarana pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan; dan/atau
 3. kegiatan lain yang mengganggu fungsi pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan.

Pasal 39

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk jaringan prasarana dan sarana kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada pasal 37 huruf b, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. pembangunan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang pelabuhan dan revitalisasi dermaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan;
 2. penempatan dan/atau pemasangan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;
 3. pemeliharaan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;
 4. pemeliharaan lebar dan kedalaman alur;
 5. penyelenggaraan kenavigasian pada alur-pelayaran;
 6. pelaksanaan hak lintas damai;
 7. pembatasan kecepatan kapal yang bernavigasi pada alur pelayaran dan perlintasan yang berdekatan dengan alur migrasi biota dan/atau melintasi kawasan konservasi; dan/atau
 8. pelaksanaan hak dan kewajiban kapal asing dalam melaksanakan hak lintas alur laut kepulauan melalui alur laut yang ditetapkan sesuai dengan

- ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi jaringan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak fungsi fasilitas pokok dan fasilitas penunjang pelabuhan;
 - 2. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;
 - 3. pendirian, penempatan dan/atau pembongkaran Bangunan atau instalasi di laut yang mengganggu alur-pelayaran;
 - 4. kegiatan yang mengganggu ruang udara bebas di atas perairan dan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran; dan/atau
 - 5. kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem jaringan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan.

Paragraf 3

Peraturan Pemanfaatan Ruang Untuk Pola Ruang Laut

Pasal 40

Peraturan Pemanfaatan Ruang pada Pola Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b, terdiri atas:

- a. peraturan pemanfaatan ruang untuk Kawasan Pemanfaatan Umum;
- b. peraturan pemanfaatan ruang untuk Kawasan Konservasi;
- c. peraturan pemanfaatan ruang untuk Alur Laut; dan
- d. peraturan pemanfaatan ruang untuk KSNT.

Pasal 41

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk kawasan pemanfaatan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, terdiri atas:

- a. Peraturan pemanfaatan ruang untuk zona P.T;
- b. Peraturan pemanfaatan ruang untuk zona P.B;
- c. Peraturan pemanfaatan ruang untuk sub zona P.M.G.1;
- d. Peraturan pemanfaatan ruang untuk sub zona P.M.G.2;
- e. Peraturan pemanfaatan ruang untuk sub zona P.K.1;
- f. Peraturan pemanfaatan ruang untuk sub zona P.K.2;

- g. Peraturan pemanfaatan ruang untuk sub zona P.K.3; dan
- h. Peraturan pemanfaatan ruang untuk zona P.W;

Pasal 42

Peraturan pemanfaatan ruang untuk zona P.T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. penangkapan ikan yang tidak melebihi potensi lestari atau jumlah tangkapan yang diperbolehkan;
 - 2. penggunaan alat penangkapan ikan, alat bantu penangkapan ikan dan ukuran kapal yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. kegiatan penangkapan ikan dengan peralatan yang ramah lingkungan; dan/atau
 - 4. kegiatan penangkapan ikan yang mempertimbangkan perlindungan habitat dan populasi ikan;
- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkapan ikan, alat bantu penangkapan ikan, dan ukuran kapal penangkap ikan yang dilarang beroperasi di semua jalur penangkapan ikan dan di semua WPPNRI;
 - 2. penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkapan yang bersifat merusak habitat, populasi ikan, dan ekosistem perairan;
 - 3. menangkap ikan dengan ukuran yang tidak layak tangkap;
 - 4. penangkapan jenis ikan yang dilindungi penuh dan perlindungan terbatas; dan/atau
 - 5. pembuangan limbah, air balas dari kapal, dan pembuangan bahan beracun dan berbahaya ke laut.
- c. kegiatan yang diperbolehkan setelah mendapatkan izin meliputi:
 - 1. penelitian dan pendidikan;
 - 2. wisata bahari;
 - 3. pemasangan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat statis; dan/atau
 - 4. kegiatan pemanfaatan lainnya yang selaras dan tidak mengganggu keberlanjutan kegiatan perikanan tangkap.

Pasal 43

Peraturan pemanfaatan ruang untuk zona P.B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan perikanan budidaya dengan metode, alat, komoditas yang dibudidayakan dan teknologi budidaya yang tidak merusak ekosistem perairan;
 2. kegiatan budidaya laut dengan menggunakan metode keramba jaring apung dan rawai (*longline*); dan/atau
 3. kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan pancing.
- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. pemasangan rumah ikan dan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpon;
 2. penangkapan ikan dengan alat menetap dan/atau bergerak yang mengganggu kegiatan budidaya laut;
 3. penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak, bius dan atau bahan beracun, serta menggunakan alat penangkapan yang bersifat merusak ekosistem perairan;
 4. kegiatan non perikanan serta lintas kapal yang dapat mengganggu kegiatan budidaya laut;
 5. penggunaan pakan biota budidaya secara berlebihan pada zona pemanfaatan umum dan zona perikanan berkelanjutan; dan/atau
 6. pembuangan sampah dan limbah.
- c. kegiatan yang diperbolehkan setelah mendapatkan izin meliputi:
 1. penelitian dan pendidikan;
 2. wisata bahari; dan/atau
 3. kegiatan pemanfaatan lainnya yang selaras dan tidak mengganggu serta mengubah fungsi kegiatan perikanan budidaya.

Pasal 44

Peraturan pemanfaatan ruang untuk zona P.M.G.1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c dan zona P.M.G.2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penambangan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang mengganggu pelaksanaan kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir minyak bumi;
 2. kegiatan perikanan budidaya;

3. kegiatan penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat statis dan pasif;
 4. kegiatan di zona terlarang di sekitar infrastruktur pendukung kegiatan usaha hilir minyak bumi;
 5. kegiatan yang mengancam dan/atau merusak kelestarian lingkungan pesisir dan laut; dan/atau
 6. kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang minyak dan gas bumi.
- c. kegiatan yang diperbolehkan setelah mendapatkan izin meliputi:
1. kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkapan ikan kelompok pancing dan jaring insang;
 2. penelitian dan pendidikan;
 3. penempatan infrastruktur pendukung kegiatan pertambangan; dan/atau
 4. kegiatan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang minyak dan gas bumi.

Pasal 45

Peraturan pemanfaatan ruang untuk zona P.K.1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf e, zona P.K.2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf f, dan zona P.K.3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf g, terdiri atas:

- a. kegiatan yang boleh dilakukan meliputi:
 1. kegiatan militer;
 2. daerah latihan militer;
 3. disposal amunisi dan peralatan pertahanan berbahaya lainnya;
 4. daerah penyimpanan amunisi; dan/atau
 5. daerah uji coba sistem persenjataan, dan/atau kawasan industri sistem pertahanan;
- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi zona pertahanan keamanan;
- c. kegiatan yang diperbolehkan setelah mendapatkan izin meliputi:
 1. penelitian dan pendidikan; dan/atau
 2. kegiatan lainnya yang selaras dan tidak mengganggu serta mengubah fungsi kegiatan pertahanan dan keamanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Sub Zona P.W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf h terdiri atas:

- a. kegiatan yang boleh dilakukan pada Zona P.W meliputi:
 1. penyediaan prasarana dan sarana pariwisata yang tidak berdampak pada kerusakan lingkungan;
 2. kegiatan *snorkeling*, *diving* (menyelam), dan wisata pancing; dan/atau
 3. kegiatan penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan kelompok pancing dan jaring insang;
- b. kegiatan yang tidak boleh dilakukan di Zona P.W adalah:
 1. kegiatan pertambangan;
 2. jenis kegiatan perikanan budidaya tertentu yang kontra produktif dengan kegiatan pariwisata;
 3. penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak, bius dan/atau bahan beracun, serta menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak kelestarian ekosistem laut;
 4. pembangunan infrastruktur yang bukan untuk pengembangan pariwisata;
 5. membuang limbah baik padat maupun cair yang dapat mencemari dan/atau merusak ekosistem laut; dan
 6. kegiatan lainnya yang mengurangi nilai dan/atau fungsi kegiatan pariwisata.
- c. kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Zona P.W meliputi:
 1. penelitian dan pendidikan;
 2. penangkapan ikan dengan alat tangkap menetap;
 3. budidaya laut;
 4. kegiatan lainnya yang selaras dan tidak mengganggu serta mengubah fungsi pariwisata.
- d. ketentuan khusus di Zona P.W meliputi penyediaan tim keamanan dan penyelamatan wisatawan.

Pasal 47

Peraturan pemanfaatan ruang untuk kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, terdiri atas peraturan pemanfaatan ruang untuk KKM;

Pasal 48

Peraturan pemanfaatan ruang untuk KKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. perlindungan situs budaya atau adat tradisional;
 2. penelitian, pengembangan dan/atau pendidikan;
 3. pembangunan sarana dan prasarana penunjang Kawasan Konservasi;
 4. pelayaran;
 5. pemanfaatan Sumber Daya Ikan;
 6. pengangkatan BMKT; dan/atau
 7. kegiatan lainnya sesuai dengan rencana pengelolaan dan zonasi Kawasan Konservasi.
- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. pengangkatan kerangka kapal kecuali untuk kepentingan keselamatan pelayaran kapal;
 2. penangkapan ikan yang menggunakan alat penangkapan ikan kelompok jaring;
 3. pemasangan rumpon; dan/atau
 4. penempatan dan/atau pemasangan titik labuh (*mooring buoy*);
- c. kegiatan yang diperbolehkan setelah mendapatkan izin meliputi kegiatan:
 1. wisata sejarah;
 2. pemanfaatan Sumber Daya Ikan;
 3. pariwisata alam dan jasa lingkungan;
 4. pembangunan fasilitas umum;
 5. pengawasan dan pengendalian; dan/atau
 6. kegiatan lainnya yang selaras dan tidak mengganggu serta mengubah fungsi Kawasan Konservasi.

Pasal 49

Peraturan pemanfaatan ruang untuk Alur Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c, terdiri atas:

- a. peraturan pemanfaatan ruang untuk Alur A.L.1;
- b. peraturan pemanfaatan ruang untuk Alur A.L.2;
- c. peraturan pemanfaatan ruang untuk Alur A.L.3;
- d. peraturan pemanfaatan ruang untuk Alur A.L.4;
- e. peraturan pemanfaatan ruang untuk Alur A.P.m;
- f. peraturan pemanfaatan ruang untuk Alur A.K.t;
- g. peraturan pemanfaatan ruang untuk Alur A.B.p;
- h. peraturan pemanfaatan ruang untuk Alur A.B.c;
- i. peraturan pemanfaatan ruang untuk Alur A.B.t; dan
- j. peraturan pemanfaatan ruang untuk Alur A.B.s.

Pasal 50

Peraturan pemanfaatan ruang untuk Alur A.L.1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a, Alur A.L.2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b, Alur A.L.3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c, Alur A.L.4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf d, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. lalu lintas kapal dari dan/atau menuju pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul, atau pelabuhan pengumpan;
 2. pengerukan alur pelayaran;
 3. penempatan sarana bantu navigasi/pelayaran;
 4. penetapan rute kapal tertentu (*ship routing system*);
 5. penangkapan ikan menggunakan alat penangkapan ikan yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. pemanfaatan alur pelayaran oleh masyarakat lokal dan masyarakat tradisional; dan/atau
 7. pelaksanaan hak lintas alur kepulauan dan/atau hak lintas damai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang mengganggu fungsi Alur A.L.1, Alur A.L.2, Alur A.L.3 dan Alur A.L.4;
 2. pembangunan Bangunan dan Instalasi di Laut untuk fungsi Wisata Bahari;
 3. pembangunan permukiman;
 4. wisata bawah laut;
 5. wisata olahraga air
 6. perikanan budidaya; dan/atau
 7. penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat statis;
- c. kegiatan yang diperbolehkan setelah mendapatkan izin meliputi:
 1. pemasangan kabel/pipa bawah laut;
 2. pendidikan dan penelitian;
 3. pembinaan dan pengawasan; dan
 4. kegiatan lainnya yang tidak mengurangi nilai dan/atau fungsi alur pelayaran.
- d. prasarana dan sarana minimum untuk Alur A.L.1, Alur A.L.2, Alur A.L.3 dan Alur A.L.4 meliputi:
 1. pemasangan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran; dan/atau
 2. pemasangan sarana telekomunikasi pelayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. ketentuan khusus untuk Alur A.L.1, Alur A.L.2, Alur A.L.3 dan Alur A.L.4 meliputi pemanfaatan Alur A.L.1,

Alur A.L.2, Alur A.L.3 dan Alur A.L.4 untuk mendukung alur pelayaran nelayan, alur pelayaran wisata bahari, dan alur pelayaran khusus lain dengan mempertimbangkan penyelenggaraan kenavigasian dan keselamatan pelayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

Peraturan pemanfaatan ruang untuk Alur A.P.m sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf e dan Alur A.K.t sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf f meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pemasangan kabel/pipa bawah laut;
 2. kegiatan penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat dinamis;
 3. lalu lintas pelayaran;
 4. kegiatan ekowisata; dan/atau
 5. kegiatan konservasi Sumber Daya Ikan di permukaan dan kolom perairan;
- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan labuh jangkar;
 2. kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara;
 3. kegiatan penangkapan ikan demersal dengan alat penangkapan ikan yang dapat mengganggu keberadaan dan fungsi pipa/kabel bawah laut;
 4. pemasangan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat statis dan pasif; dan/atau
 5. kegiatan lainnya yang dapat mengganggu keberadaan dan fungsi kabel/pipa bawah laut.
- c. kegiatan yang diperbolehkan setelah mendapatkan izin meliputi:
 1. wisata bawah air;
 2. perikanan budidaya;
 3. pendirian dan/atau penempatan Bangunan dan Instalasi di Laut di sekitar kabel atau pipa bawah laut; dan/atau
 4. perbaikan dan/atau perawatan kabel atau pipa bawah laut;
- d. prasarana dan sarana minimum untuk Alur A.P.m, dan alur A.K.t meliputi:
 1. penempatan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran; dan/atau

2. penetapan zona keamanan dan keselamatan di sekitar Alur A.P.m, dan alur A.K.t;
- e. ketentuan khusus untuk Alur A.P.m, dan alur A.K.t meliputi:
1. pemeriksaan secara periodik dan berkala pada jaringan pipa transmisi, distribusi dan pipa hulu yang terdapat di dasar laut terutama pada lokasi-lokasi yang potensial untuk terjadinya kegagalan struktur pipa, jalur pipa yang melewati lokasi tempat labuh kapal, jalur pipa yang melewati lokasi penangkapan ikan di sekitar daerah terumbu karang dan jalur pipa yang melewati lokasi-lokasi di alur pelayaran;
 2. pemeriksaan dilakukan secara periodik dan berkala pada jaringan pipa untuk mendeteksi adanya korosi, kebocoran pipa, pipa retak dan pertumbuhan teritip;
 3. pencegahan terjadinya kegagalan struktur pada sistem perpipaan;
 4. penempatan, pemendaman, dan penandaan pipa atau kabel laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. kewajiban pemendaman sedalam 4 (empat) meter di bawah permukaan dasar laut untuk pemasangan pipa atau kabel bawah laut yang berada pada Alur pelayaran dengan kedalaman laut kurang dari 20 (dua puluh) meter;
 6. memperhatikan ruang bebas dalam pembangunan jembatan; dan/atau
 7. memperhatikan koridor pemasangan kabel atau pipa bawah laut.

Pasal 52

Peraturan pemanfaatan ruang untuk Alur A.B.p sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf g, Alur A.B.c sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf h, Alur A.B.t sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf i, dan Alur A.B.s sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf j meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan penelitian dan pendidikan;
 2. kegiatan penelitian yang tidak mengganggu kelestarian Sumber Daya Ikan;
 3. lalu lintas kapal dengan menurunkan kecepatan kapal yang dapat mengganggu alur biota laut;

4. kegiatan pariwisata melihat biota laut dengan tidak mengganggu tingkah laku biota laut di alam; dan/atau
 5. kegiatan penangkapan ikan yang ramah lingkungan
- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. usaha penambangan mineral dan batubara;
 2. perikanan budidaya;
 3. penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang memiliki selektifitas rendah;
 4. penangkapan ikan dengan alat bantu penangkapan ikan menetap; dan/atau
 5. mengalih fungsikan alur migrasi biota laut untuk kegiatan lain;
- c. kegiatan yang diperbolehkan setelah mendapatkan izin ditentukan berdasarkan tingkat kebutuhan perlindungan alur migrasi biota laut;
- d. ketentuan khusus untuk Alur A.B.p, Alur A.B.c, ALur A.B.t, dan Alur A.B.s meliputi penetapan sistem rute untuk menghindari tabrakan antara biota laut dengan kapal.

Pasal 53

Peraturan pemanfaatan ruang untuk KSNT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d, terdiri atas:

- a. peraturan pemanfaatan ruang untuk sub zona S.Kn.1;
- b. peraturan pemanfaatan ruang untuk sub zona S.Kn.2; dan
- c. peraturan pemanfaatan ruang untuk sub zona S.L.h.

Pasal 54

Peraturan pemanfaatan ruang untuk sub zona S.Kn.1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a, dan sub zona S.Kn.2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b, terdiri atas:

- a. kegiatan yang boleh dilakukan meliputi:
 1. pengembangan fungsi zona pertahanan dan keamanan sebagai pendukung kedaulatan Negara;
 2. kegiatan perikanan tangkap dan kegiatan wisata bahari diluar waktu pelaksanaan kegiatan latihan militer;
 3. kegiatan pemanfaatan alur pelayaran; dan/atau
 4. pemasangan dan/atau penempatan pipa atau kabel bawah laut;

- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi KSNT sebagai kedaulatan negara;
- c. kegiatan yang diperbolehkan setelah mendapatkan izin meliputi:
 - 1. kegiatan wisata bahari;
 - 2. penelitian dan pendidikan; dan/atau
 - 3. monitoring dan evaluasi.

Pasal 55

Peraturan pemanfaatan ruang untuk sub zona S.L.h sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. perlindungan mutlak habitat dan populasi ikan, serta alur migrasi biota laut;
 - 2. perlindungan ekosistem pesisir dan laut yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan; dan/atau
 - 3. penelitian, pengembangan dan/atau pendidikan;
- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan potensi kawasan dan perubahan fungsi KSNT sebagai perlindungan lingkungan hidup;
 - 2. kegiatan yang dapat mengganggu pengelolaan jenis sumber daya ikan beserta habitatnya untuk menghasilkan keseimbangan antara populasi dan habitatnya;
 - 3. kegiatan yang dapat mengganggu biota laut dan pemulihan ekosistemnya;
 - 4. penangkapan ikan yang menggunakan alat penangkapan yang bersifat merusak ekosistem;
 - 5. penambangan mineral dan batubara; dan/atau
 - 6. pembuangan sampah dan limbah.
- c. kegiatan yang diperbolehkan setelah mendapatkan izin meliputi kegiatan:
 - 1. penelitian, pendidikan, dan pengembangan;
 - 2. kegiatan ekowisata; dan/atau
 - 3. penangkapan ikan yang ramah lingkungan

Bagian Ketiga Ketentuan Perizinan

Paragraf 1 Umum

Pasal 56

Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b, terdiri atas

- a. Izin Lokasi di Laut; dan
- b. Izin Pengelolaan di Laut.

Paragraf 2
Izin Lokasi di Laut

Pasal 57

- (1) Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang Laut secara menetap di Selat Makassar wajib memiliki Izin Lokasi di Laut.
- (2) Izin Lokasi di Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pemberian Izin Pengelolaan di Laut.

Pasal 58

Izin Lokasi di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a tidak dapat diberikan pada:

- a. zona inti di Kawasan K.M;
- b. Alur A.L.1, Alur A.L.2, Alur A.L.3, Alur A.L.4, Alur A.P.m, Alur A.K.t, Alur A.P.b, Alur A.P.c, Alur A.P.t, dan Alur A.P.s; dan
- c. daerah penangkapan ikan yang dilarang di Jalur Penangkapan ikan dan di WPP 713.

Pasal 59

Izin Lokasi di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a diberikan kepada:

- a. orang perseorangan warga negara Indonesia; atau
- b. korporasi yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia.

Pasal 60

- (1) Menteri berwenang memberikan Izin Lokasi di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a.
- (2) Menteri memberikan Izin Lokasi di Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Wilayah perairan di Selat Makassar yang berada atas 12 (dua belas) mil laut Perairan Pesisir dalam cakupan wilayah administrasi RZ Selat Makassar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

Pasal 61

- (1) Izin Lokasi di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a diberikan untuk pemanfaatan ruang Laut secara menetap di luar yang diberikan melalui Izin Lokasi Perairan Pesisir.
- (2) Izin Lokasi Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Pasal 62

Dalam hal terdapat kegiatan pemasangan pipa dan/atau kabel bawah laut lintas Daerah provinsi dalam cakupan wilayah RZ Selat Makassar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Izin Lokasi di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a diberikan oleh Menteri sebagai satu kesatuan dengan Izin Lokasi Perairan Pesisir.

Pasal 63

Ketentuan mengenai tata cara pemberian Izin Lokasi di Laut, masa berlaku dan berakhirnya Izin Lokasi di Laut, dan luasan Izin Lokasi di Selat Makassar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Izin Pengelolaan di Laut

Pasal 64

Setiap Orang yang melakukan pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Selat Makassar wajib memiliki Izin Pengelolaan di Laut untuk kegiatan:

- a. penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat statis dan pasif;
- b. pembudidayaan ikan;
- c. pengangkatan benda berharga asal muatan kapal tenggelam;
- d. wisata bahari;
- e. pemanfaatan air laut selain energi;
- f. penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan;
- g. pengusahaan sumber daya laut nonkonvensional;
- h. pemasangan pipa dan kabel bawah laut;
- i. pembangunan instalasi ketenagalistrikan;
- j. usaha hulu minyak dan gas bumi; dan/atau
- k. pertambangan mineral

Pasal 65

Izin Pengelolaan di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b diberikan kepada:

- a. orang perseorangan warga negara Indonesia; dan
- b. korporasi yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia.

Pasal 66

- (1) Menteri berwenang memberikan Izin Pengelolaan di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a sampai dengan huruf g.
- (2) Izin Pengelolaan di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf h sampai dengan huruf k diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

Menteri berwenang memberikan Izin Pengelolaan di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) yang merupakan Kewenangan Pemerintah Pusat.

Pasal 68

Ketentuan mengenai tata cara pemberian Izin Pengelolaan di Laut, masa berlaku dan berakhirnya Izin Pengelolaan di Laut, dan luasan Izin Pengelolaan di Laut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Ketentuan Insentif

Pasal 69

- (1) Ketentuan pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf c merupakan ketentuan yang mengatur tentang pengenaan bentuk-bentuk kompensasi dalam pemanfaatan ruang Selat Makassar untuk mendorong kegiatan yang sejalan dengan pemanfaatan ruang kawasan Selat Makassar.
- (2) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. rencana pemanfaatan ruang laut Selat Makassar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sampai dengan 34;
 - b. peraturan Pemanfaatan Ruang Selat Makassar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 55;
 - c. ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 68; dan/atau
 - d. peraturan perundang-undangan yang terkait dengan rencana struktur ruang laut dan rencana pola ruang laut di Selat Makassar.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) wajib memperhatikan:
 - a. relevansi isu prioritas;
 - b. proses konsultasi publik;
 - c. manfaat terhadap pelestarian lingkungan;
 - d. manfaat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat
 - e. kemampuan implementasi yang memadai; dan/atau
 - f. dukungan kebijakan dan program Pemerintah Pusat.
- (4) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Ketentuan Disinsentif

Pasal 70

- (1) Ketentuan pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf d merupakan ketentuan yang mengatur tentang pengenaan bentuk-bentuk sanksi dalam pemanfaatan ruang Laut di Selat Makassar untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan RZ Selat Makassar.
- (2) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. rencana pemanfaatan ruang laut Selat Makassar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sampai dengan 34;
 - b. peraturan Pemanfaatan Ruang Selat Makassar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 55;
 - c. ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 68; dan/atau
 - d. peraturan perundang-undangan yang terkait dengan rencana struktur ruang laut dan rencana pola ruang laut di Selat Makassar.
- (3) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Ketentuan Sanksi

Pasal 71

- (1) Ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf e merupakan tindakan penertiban yang dilakukan terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap penyelenggaraan RZ Selat

Makassar.

- (2) Setiap orang yang melakukan penyimpangan terhadap penyelenggaraan RZ Selat Makassar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Pengenaan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan:
 - a. hasil pengawasan pemanfaatan ruang laut;
 - b. tingkat simpangan implementasi RZ Selat Makassar;
 - c. kesepakatan antar instansi yang berwenang; dan/atau
 - d. peraturan perundang-undangan yang terkait dengan rencana struktur ruang laut dan rencana pola ruang laut di Selat Makassar.
- (4) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penyimpangan terhadap penyelenggaraan RZ Selat Makassar dapat dikenakan sanksi pidana pelanggaran atau kejahatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) diberikan kepada:
 - a. Setiap Orang yang memanfaatkan ruang laut secara menetap di Selat Makassar yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 68; dan/atau
 - b. pejabat Pemerintah Pusat yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RZ Selat Makassar.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan sementara; dan/atau
 - c. pencabutan Izin Lokasi di Laut.
- (3) Sanksi administratif kepada pejabat Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 73

Untuk menjamin terselenggaranya ruang laut secara terpadu dan berkelanjutan, dilakukan pengawasan dan/atau pengendalian terhadap pelaksanaan pemanfaatan ruang laut.

Pasal 74

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pemanfaatan ruang laut dilakukan secara terkoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengawasan secara terkoordinasi dengan instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam hal:
 - a. pengumpulan dan perolehan dokumen;
 - b. pertukaran data dan informasi; dan
 - c. tindak lanjut laporan/pengaduan.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan pemanfaatan pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan rencana struktur ruang laut dan rencana pola ruang laut yang telah ditetapkan dalam peraturan presiden ini.
- (4) Pelaksanaan pengawasan pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan kepentingan masyarakat lokal dan masyarakat tradisional.
- (5) Pengawasan pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh masyarakat dilakukan melalui penyampaian laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.
- (6) Pengawasan pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX HAK, KEWAJIBAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 75

Setiap orang berhak untuk:

- a. mengetahui RZ Selat Makassar;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang, sebagai akibat penataan zonasi didaerah dilakukan sesuai peraturan perundang-undang;

- c. memanfaatkan fasilitas umum, akses publik, ruang publik, dan lalu lintas masyarakat di perairan;
- d. memperoleh penggantian yang layak akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai dengan RZ Selat Makassar diselenggarakan dengan cara musyawarah di antara pihak yang berkepentingan;
- e. mengajukan keberatan kepada pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RZ Selat Makassar; dan
- f. mengajukan pembatalan izin dan permintaan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RZ Selat Makassar kepada pejabat yang berwenang.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 76

Setiap orang berkewajiban:

- a. mentaati peraturan RZ Selat Makassar;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin;
- c. tidak melakukan kegiatan yang dilarang dalam pemanfaatan wilayah Selat Makassar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. memberikan akses terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RZ Selat Makassar;
- e. menerapkan kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dipraktikkan masyarakat secara turun temurun dengan memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang, serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang;
- f. memelihara kualitas Sumber Daya Kelautan; dan
- g. berperan serta dalam pengawasan dan/atau pengendalian pemanfaatan ruang laut di Selat Makassar.

Bagian Ketiga Partisipasi Masyarakat

Pasal 77

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wilayah Selat Makassar dilakukan melalui:

- a. proses perencanaan ruang;
- b. pemanfaatan ruang; dan
- c. pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 78

- (1) Bentuk partisipasi masyarakat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Menteri.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 79

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini maka:

- a. izin pemanfaatan ruang Laut yang telah diterbitkan dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan presiden ini, tetap berlaku sesuai dengan jangka waktu masa berlakunya.
- b. izin pemanfaatan ruang Laut yang telah diterbitkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan presiden ini, berlaku ketentuan:
 - 1) untuk yang belum dilaksanakan kegiatan pembangunannya, izin pemanfaatan ruang Laut tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan atau zona atau sub zona berdasarkan peraturan presiden ini;
 - 2) untuk yang sudah dilaksanakan kegiatan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin operasional terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan atau zona atau sub zona berdasarkan peraturan presiden ini; dan
 - 3) untuk yang sudah dilaksanakan kegiatan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan atau zona atau sub zona, izin pemanfaatan ruang perairan yang telah diterbitkan tersebut dibatalkan.
- c. pemanfaatan ruang Laut yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan peraturan presiden ini dilakukan penyesuaian berdasarkan peraturan presiden ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 80

- (1) Jangka Waktu RZ Selat Makassar adalah 20 (dua puluh) tahun dihitung sejak tanggal penetapan.

- (2) Peninjauan kembali RZ Selat Makassar dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali RZ Selat Makassar dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila terjadi:
 - a. perubahan kebijakan nasional yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
- (4) Peninjauan kembali dan revisi dalam waktu kurang dari 5 (lima) tahun dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang laut di Selat Makassar.
- (5) Mekanisme Peninjauan kembali RZ Selat Makassar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2018

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2018

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,


YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN PRESIDEN
NOMOR TAHUN
TENTANG
RENCANA ZONASI KAWASAN ANTARWILAYAH DI
SELAT MAKASSAR

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT
KETERANGAN GAMBAR
SKALA 1:500.000



Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Laut Teritorial
- Batas Zona Tambahan

Pusat Pertumbuhan Kelautan

- Sentra Kegiatan Usaha Pergaraman
- Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap dan/ atau Perikanan Budidaya
- Sentra Industri Bioteknologi Kelautan
- Sentra Industri Maritim

Sistem Jaringan Sarana dan Prasarana

Tatanan Kepelabuhanan Nasional

- ⊕ Pelabuhan Utama
- ⊕ Pelabuhan Pengumpul

Tatanan Kepelabuhanan Perikanan


- ⊕ Pelabuhan Perikanan Samudera
- ⊕ Pelabuhan Perikanan Nasional
- ⊕ Pelabuhan Perikanan Pantai

Sumber Peta


- Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Tahun 2017 yang diterbitkan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG)
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Tahun 2012 yang diterbitkan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG)
- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Tahun 2013 yang diterbitkan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG)
- Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Tahun 2012 yang diterbitkan Badan Informasi Geospasial (BIG)
- Peta Laut Indonesia Tahun 2013-2014 yang diterbitkan oleh Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL
- Hasil Kajian Tim Teknis Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah dan hasil analisis Rencana Tata Ruang Laut

Keterangan Peta


- Sistem Grid Geografis
- Datum Horizontal WGS 1984
- Kedalaman Informasi pada peta ini berskala 1:500.000. Tetapi peta ini dicetak berskala format sebagai lampiran dari Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah di Selat Makassar
- Peta ini bersifat indikatif dan tidak dapat digunakan untuk telaah mikro
- Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi nasional dan internasional




INDEKS PETA




I - 066




I - 067




I - 068




I - 075




I - 076




I - 077



I - 078



I - 084




PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


JOKO WIDODO

LAMPIRAN II
PERATURAN PRESIDEN
NOMOR TAHUN
TENTANG
RENCANA ZONASI KAWASAN ANTARWILAYAH DI
SELAT MAKASSAR

PETA RENCANA POLA RUANG LAUT




INDEKS PETA




II - 066




II - 067




II - 068




II - 076




II - 077



II - 078



II - 084



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

LAMPIRAN III

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : /TAHUN 2018

TANGGAL : 2018

INDIKASI PROGRAM UTAMA LIMA TAHUNAN

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
				I	II	III	IV
				(2018 - 2022)	(2023 - 2027)	(2028 - 2032)	(2033 - 2037)
PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG LAUT							
• Perwujudan Pusat Pertumbuhan Kelautan							
A. Pengembangan dan/atau peningkatan fungsi pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan		APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	KKP, Kemen ATR, Kemen PUPERA, Kemendagri				
1. Pengembangan dan/atau peningkatan fungsi sentra kegiatan usaha pergaraman	1. Takalar 2. Pangajene Kepulauan						
2. Pengembangan dan/atau peningkatan fungsi sentra kegiatan perikanan tangkap dan/atau perikanan budidaya	1. Kotabaru 2. Penajam Paser Utara 3. Kutai Kertanegara 4. Donggala 5. Gowa 6. Maros 7. Pangkajene Kepulauan 8. Pinrang 9. Barru 10. Takalar 11. Mamuju 12. Polewali Mandar						

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
				I	II	III	IV
				(2018 - 2022)	(2023 - 2027)	(2028 - 2032)	(2033 - 2037)
B. Pengembangan dan/atau peningkatan fungsi pusat industri kelautan		APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	KKP, Kemen ATR, Kemen PUPERA, Kemendagri, Kemen Perindustrian, BPPT				
1. Pengembangan dan/atau peningkatan fungsi sentra industri bioteknologi kelautan	1. Takalar 2. Barru						
2. Pengembangan dan/atau peningkatan fungsi sentra industri maritim	1. Samarinda 2. Balikpapan 3. Makassar						
C. Pengembangan dan/atau peningkatan fungsi Pusat Kegiatan Nasional dan Pusat Kegiatan Wilayah di wilayah perkotaan pesisir		APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	KKP, Kemen ATR, Kemen PUPERA, Kemendagri				
1. Pengembangan dan/atau peningkatan fungsi Pusat Kegiatan Nasional	1. Makassar - Sungguminasa - Maros - Takalar						
	2. Palu						
	3. Balikpapan - Tenggarong - Samarinda - Bontang						
2. Pengembangan dan/atau peningkatan fungsi Pusat Kegiatan Wilayah	1. Kotabaru						
	2. Tanah Grogot						
	3. Sangatta						
	4. Tolitoli						
	5. Donggala						
	6. Majene						
	7. Mamuju						
	8. Parepare						

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
				I	II	III	IV
				(2018 – 2022)	(2023 – 2027)	(2028 – 2032)	(2033 – 2037)
	9. Pangkajene Kepulauan						
	10. Barru						
• Perwujudan sistem jaringan prasarana dan sarana laut							
A. Tatahan Kepelabuhanan Perikanan		APBN, APBD,	KKP				
1. Penataan dan peningkatan peran Pelabuhan Perikanan Samudra	PPS Untia Makassar,	Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan					
2. Penataan dan peningkatan peran Pelabuhan Perikanan Nusantara	1. PPN Donggala, 2. PPN Kutai Kartanegara,						
3. Penataan dan peningkatan peran Pelabuhan Perikanan Pantai	1. PPP Paotere Makassar, 2. PPP Mamuju, 3. PPP Tolitoli, 4. PPP Kotabaru 5. PPP Batulicin 6. PPP Manggar Baru 7. PPP Tanjung Limau Bontang 8. Sangatta						
PERWUJUDAN POLA RUANG LAUT							
• Perwujudan kawasan konservasi peningkatan efektivitas pengelolaan dan perlindungan Kawasan Konservasi Maritim	Lampiran III	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	KKP, KLHK, Kemdagri, Pemda, instansi non-pemerintah				
• Perwujudan kawasan pemanfaatan umum							

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
				I	II	III	IV
				(2018 - 2022)	(2023 - 2027)	(2028 - 2032)	(2033 - 2037)
A. Pengembangan zona perikanan	Lampiran II	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	KKP, Pemda				
1. Pengembangan zona perikanan tangkap secara berkelanjutan							
2. Pengembangan zona perikanan budidaya secara berkelanjutan							
B. Pengembangan zona pariwisata	Lampiran II	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Kemenpar, KKP, Pemda, Kemen PUPERA				
1. Pengembangan ekowisata bahari							
C. Pengembangan zona pertambangan	Lampiran II	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	ESDM, KKP, BUMN				
1. Pengembangan zona pertambangan minyak dan gas bumi							
D. Pengembangan zona pertahanan dan keamanan	Lampiran II	APBN	Kemenhan				
1. Pengalokasian ruang laut untuk kepentingan pertahanan dan keamanan							
2. Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum di sepanjang koridor ALKI II							
• Perwujudan alur laut							
A. Pengembangan alur pelayaran	Lampiran I dan II	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau	Kemenuh				

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
				I	II	III	IV
				(2018 – 2022)	(2023 – 2027)	(2028 – 2032)	(2033 – 2037)
		kerjasama pendanaan					
B. Pengembangan alur pipa/atau kabel bawah laut	Lampiran I dan II	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Kominfo, Kemenhub, ESDM, KKP				
C. Perlindungan alur migrasi biota laut	Lampiran I dan II	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	KKP, Pemda				
• Perwujudan Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT)							
A. Pengembangan KSNT untuk fungsi kedaulatan negara yang berupa PPKT		APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	KKP, Kemenhan, KPDT, Kemen ATR, Kemen PUPERA				
1. Penyusunan RZ KSNT	1. Pulau Lingayan						
2. Penetapan Permen KP RZ KSNT	2. Pulau Silando						
3. Penyusunan masterplan dan DED KSNT-PPKT							
4. Rehabilitasi/Revitalisasi Kawasan							
5. Pengembangan/Peningkatan Kualitas Kawasan							
B. Pengembangan KSNT untuk fungsi pelestarian lingkungan		APBN, APBD,	KKP, Kemenhub,				

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
				I	II	III	IV
				(2018 - 2022)	(2023 - 2027)	(2028 - 2032)	(2033 - 2037)
1. Persiapan submisi dan kompilasi data	Lampiran II	Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Kemenko Kemaritiman , KLHK				
2. melaksanakan perlindungan kawasan laut tertentu yang sensitif dari penyelenggaraan kenavigasian							
3. submisi kawasan laut tertentu yang sensitif ke IMO							